



SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉG
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI
KÉZIKÖNYVE

2017

SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉG

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

MEGBÍZÓ

Somogyviszló Község Önkormányzata
7924 Somogyviszló, Kossuth u. 32.
Szabó Béla polgármester

TERVEZŐK

dr. Hübner Mátyás DLA
okl. építészmérnök, vezető tervező
TT/1É-02-0107

Lakatos Veronika
településrendezési zöldfelületi és
tájrendezési mérnök
K-02-0630

Hübner Mátyás
okl. építőmérnök

FELHASZNÁLT IRODALOM

Önkormányzati adatszolgáltatás
Településrendezési Terv (Hübner Tervező Kft 2004)
Baranya Megye Kézikönyve
Lantos Miklós: Fából, kőből, sárból
Szász János – Szigetvári János: Népi építészetünk nyomában
KSH 2011 évi népszámlálás

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ ÁBRÁK

Lechner Tudásközpont

FOTÓK

dr. Hübner Mátyás DLA
Ybl díjas építész

Lakatos Veronika
településrendezési zöldfelületi és
tájrendezési mérnök

Hübner Mátyás
okl. építőmérnök

Horváth Márton
okl. településmérnök

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ, KÖSZÖNTŐ

2. SOMOGYVISZLÓ BEMUTATÁSA

3. ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKVIZSGÁLAT

- 3.1. Somogyviszló fejlődésének történeti leírása
- 3.2. A régészeti és épített örökségi értékel
 - 3.2.1. Régészeti területek
 - 3.2.2. Műemlékek, műemléki környezet
 - 3.2.3. Helyi védelem alatt álló épületek
- 3.3. Zöldfelületi, táji, természeti értékek

4. LEHATÁROLÁS

- 4.1. Településképi szempontból eltérő karakterű területek lehatárolása
 - 4.1.1. Falusias lakóterületek
 - 4.1.2. Egyéb terület
 - 4.1.3. Belterületi zöldfelületi rendszer

5. AJÁNLÁSOK

- 5.1. Építészeti útmutató
- 5.2. Zöldfelület-gazdálkodási ajánlások

6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA



1. BEVEZETŐ, KÖSZÖNTŐ

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága, mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnék, lehet külön-külön még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élehetetlen környezetet alakítanak ki.

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatokról a zenén át egészen épített környezetünkig.

Szabó Béla
polgármester



2. SOMOGYVISZLÓ BEMUTATÁSA


Az apró község a zselici dombság lankáin helyezkedik el. A Somogy és Baranya megye határán húzódó mintegy 1.200 km² területű Zselic természeti értékeit jelentős mértékben jellegzetes erdőtársulásai adják, legfontosabb erőforrásai a táji-természeti adottságok.

A település a szigetvári kistérséghez tartozik, mely Baranya megye területének cca 15%-át foglalja magába. A kistérségi központ Szigetvár mellett 45 község van ebben a régióban, melyeknek mintegy 80%-a törpefalu (<500 fő lakosság).

A falu Szigetvártól mintegy 10 km-re fekszik, közúton megközelíteni a Szigetvárt Kadarkúttal összekötő 6607. sz. útról Somogyapátinál letérve a 66125. sz. úton lehetséges, mely egyben a falu főutcája is.

Tömegközlekedési szempontjából kedvezőtlen helyzetben van a település, a távolsági buszjáratok ritkán közlekednek, a vasúthálózat nem érinti.

Igazgatási szempontból az önkormányzat Somogyapáti székhellyel hozott létre körjegyzőséget, melyhez Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan és Somogyviszló tartozik.



A község **népességszámának** változását az alábbi táblázat mutatja (KSH):

Év	1870	1900	1941	1970	2011
Fő	515	569	458	416	266

A község épített környezetének állapotát jelzik az alábbi adatok.

A **lakások és lakott üdülők** építési év szerinti megoszlása:

1946 előtt		1946 - 1960		1961 - 1970		1971 - 1980		1981 - 1990		1991 - 2000		2001 - 2005		2006 - 2011		összesen	
%	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%	db
35,4	40	25,8	29	17,7	20	9,7	11	6,2	7	3,5	4	1,7	2	-	-	100	113

A település igazgatási területének szerkezetére ma az alábbi **területhasználatok** a meghatározóak:

Földrészlet statisztika fekvésenként					
fekvés	Földrészletek száma	egyéb önálló épületek száma	egyéb önálló lakások száma	Σ terület (ha)	
belterület	209	0	0	63,42	5,02%
külterület	221	0	0	1 162,49	92,07%
zártkert	217	0	0	36,72	2,91%
Σ	647	0	0	1 262,63	100%

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a művelési ágak:

Földrészlet statisztika művelési áganként				
művelési ág	földrészletek száma	alrészletek száma	Σ alrészlet terület (ha)	
erdő	51	51	219,99	17,42%
gyep, rét, legelő	108	112	92,11	7,30%
gyümölcsös, szőlő, kert	150	151	15,57	1,23%
halastó	4	4	38,30	3,03%
kivett	268	269	153,31	12,14%
szántó	151	257	743,35	58,87%
Σ	-	-	1 262,63	100%

A térsége jellemző növénytermesztési dominancia, melyet alátámaszt, hogy a művelési ágak közül a szántóterület az uralkodó területhasználat, Figyelemre méltó, hogy a kivett területek aránya több, mint kétszerese a belterületnek.

A településfejlesztési koncepció az alábbi alapelvek mentén fogalmazza meg a község fejlesztési lehetőségeit:

- az adottságokon alapuló földhasználat megtartása
- a belterület szerkezetének megőrzése (főutca hangsúlya, telekstruktúra, beépítési mód)
- a falusi életmód értékeinek megőrzésével, a tájjal, a természettel harmonizáló, a településszerkezethez illeszkedő lakóterületi fejlesztés lehetőségeinek biztosítása



3. ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKVIZSGÁLAT

3.1. Somogyviszló fejlődésének történeti leírása


A falut 1403-ban Somoghwyzlo alakban említik, de lehetséges, hogy egy 1299-ben említett Wyzlou ugyanezt a települést takarja. Az 1332-1337 évi pápai tizedlajstromban Vizla, Vizló és Vizlan alakban fordul elő. 1465-ben Szent Mihály tiszteletére szentelt templomát is említik. Öt évvel később a szigetvári várhoz tartozónak írják le, csakúgy, mint 1660-ban.

A török idők alatt lakott, 1565-ben 13 házat jeleznek, míg 1713-ban csak 3 háztartást írtak össze.


XIX. századi tulajdonosai a Somssich, a Boronkay, később a Zichy család. A XX. század harmincas éveiben házainak száma 81, lakosaié 490.

Lakói a kezdetektől többségében református magyarok. A református templom 1784-ben épült.


Elnevezésének Somogy előtagja az egykori megyei hovatartozásra utal, hiszen a település 1950-ig Somogy megyéhez tartozott. Az 1950-es megyerendezéssel a települést a Szigetvári járás részeként Baranyához csatolták.




Somogyviszló az I. katonai felmérés térképén



A II. katonai felmérés térképén



A III. katonai felmérés térképén



Jelenlegi településszerkezet műholdképen



Az 1865-ös kataszteri térképén

3.2. A régészeti és épített örökségi értékek elemzése



3.2.1. Régészeti területek

sorsz.	azonosító	a lelőhely megjelölése	hrsz
1	71207	Várdomb I.	0104; 0105; 096/5
2	25108	Várdomb dűlő	0108/2, 0108/3
3	51349	Halastó	030/3; 030/5; 036; 037/1; 037/3
4	25106	Bodonyos	046/1; 050/2; 050/3; 050/4

3.2.2. Műemlékek, műemléki környezet

sorsz.	azonosító	megnevezés	hrsz
1	460	Református templom	91
2	460 (21634)	Műemléki környezet Ref. templom ex-lege környezete	111/3; 111/4; 111/5; 128; 129; 130

Református templom:





3.2.3. Helyi védelem alatt álló épületek

sorsz.	megnevezés	cím	hrsz
1	Lakóépület és gazdasági épület	Kossuth u. 6.	107
2	Lakóépület	Kossuth u. 8.	101
3	Lakóépület	Kossuth u. 12.	104
4	Lakóépület	Kossuth u. 14.	103
5	Lakóépület és gazdasági épület	Kossuth u. 19.	123/1
6	Lakóépület	Kossuth u. 29.	131
7	Lakóépület	Kossuth u. 30.	93/2
8	Lakóépület	Kossuth u. 31.	171
9	Lakóépület	Kossuth u. 32.	92/2
10	Lakóépület	Kossuth u. 46.	64
11	Lakóépület	Kossuth u. 68.	52
12	Lakóépület	Széchenyi tér 5.	169
13	Lakóépület	Széchenyi tér 8.	165
14	Lakóépület	Széchenyi tér 14.	147
15	Lakóépület	Széchenyi tér 18.	142

Lakóépület és gazdasági épület /Kossuth u. 6. (107 hrsz.)/




Lakóépület /Kossuth u. 8. (101 hrsz.)/



Lakóépület és gazdasági épület /Kossuth u. 12. (104 hrsz.)/



Lakóépület /Kossuth u. 14. (103 hrsz.)/



Lakóépület /Kossuth u. 19. (123/1 hrsz.)/




Gazdasági épület /Kossuth u. 19. (123/1 hrsz.)/



Lakóépület /Kossuth u. 29. (131 hrsz.)/




Lakóépület /Kossuth u. 30. (93/2 hrsz.)/




Lakóépület /Kossuth u. 31. (171 hrsz.)/



Lakóépület /Kossuth u. 32. (92/2 hrsz.)/



Lakóépület /Kossuth u. 46. (64 hrsz.)/



Lakóépület /Kossuth u. 68. (52 hrsz.)/




Lakóépület /Széchenyi tér 5. (169 hrsz.)/



Lakóépület /Széchenyi tér 8. (165 hrsz.)/



Lakóépület /Széchenyi tér 14. (147 hrsz.)/



Lakóépület /Széchenyi tér 18. (142 hrsz.)/



(kép forrása: google maps)

3.3. Zöldfelületi, táji, természeti értékek



© Horváth Márton 2017 (marton@rulab.hu)

A település a magyarországi tájbeosztás szerint a Dél-Zselic kistájában helyezkedik el. K-ról a Mecsek, DK-ról a Dél-Baranyai dombság, D-ről a Dráva-menti sík, É-ről az Észak-Zselic, Ny-ról a Kelet-Belső-Somogy határolja.

Somogyviszló az aprófalvas Baranya megye Szigetvári kistérségbe tartozik.

Tájszerkezetét a domborzat, vízrajz és a területhasználat határozzák meg. A domborzatra az É-D irányú szerkezeti vonalak mentén húzódó eróziós völgyek és köztes hátságok jellemzőek. Kisvízfolyása a Keleti-Gyöngyös patak É-D irányban folyik, rajta több duzzasztott halastóval, és a Hárságyi-vízfolyás K-NY-i irányból csörgedezik.



© Horváth Márton 2017 (marton@rulab.hu)

Eredetileg az éghajlati tényezők hatására kialakult klímazonális tölgyesek borították, amelyek területe azonban a vízrendezések és az erdőirtások során egyre kisebbre korlátozódott. Helyét a mezőgazdaság és az erdőgazdaság termesztett növényzete foglalta el. Talaja erózióra hajlamos, gyenge minőségű, ennek ellenére tájhasználata mezőgazdasági.

A keleti-Gyöngyös patak a településtől Ny-ra folyik É-D irányban, rajta a duzzasztott tavakkal, amiket



© Horváth Márton 2017 (marton@rulab.hu)

különböző szélességben a vízparti vegetáció kíséri.


A Hárságyi-vízfolyás erdős részen keresztül folyik, az ökológiai hálózat része, így természetközeli állapot kialakulására van esély, amennyiben a patakot és partját nem tisztítják ki, ill. az invazív fajokat kiirtják.

Tájhasználat a mezőgazdasági (szántó, kert-, szőlő- és halgazdaság) és vízgazdasági, kis részben erdőgazdasági.

Természeti oltalommal érintett területek

Ezek a területek védelmi prioritások által korlátozott földhasználatú területek. A védelmi prioritások a következők: tájvédelem, természetvédelem, vízvédelem. A területeken való gazdálkodás célja a természeti javak (talaj, víz, növény, állat) védelme.

A védendő objektumok a felszíni vizek és parti területeik, felszín alatti vizek, talajok, mocsarak, nádasok, vizes rétek, természetközeli erdők.



© Horváth Márton 2017 (marton@rulab.hu)

Ökológiai Hálózat övezete


Somogyviszló közigazgatási területén az ökológia folyosó található meg, ami a település ÉK-i erdősége.

Érzékeny természeti terület

A 2/2002 KöM-FVM rendelet *Fás legelők érzékeny természeti területként* tartja nyilván a települést 21281 kódszámmal. A természetvédelmi törvény szerint az érzékeny természeti területek extenzív művelés alatt állnak, amelyeken a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biodiverzitás fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megővését szolgálja. Ezek megőrzése speciális gazdálkodási rendszer alkalmazását, rendszabályok, technológiai előírások betartását kívánja meg a gazdálkodótól. 4/2004 (I.13.) FVM rendelet a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” és a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” ill. ezek frissített verziói írják elő ezeken a földrészekeken végezhető földhasználatot.

Természeti területek

vizes élőhelyek: vízfolyások, csatornák, tartósan vízállásos területek, mocsár, nádas tartoznak ebbe a kategóriába. A vizes élőhelyeken folytatható tevékenységéről jogszabályok rendelkeznek, ezek betartása kötelező. Ide tartozik a Keleti-Gyöngyös, Hárságyi-vízfolyás és



Ökológiai folyosó övezete – Baranya Megye Területrendezési Terve



mente, a halastavak, és a tartós ill. időszakos vízállások. A területet átszelő völgy a tavakon kívüli mély fekvésű területein időszakosan vizes élőhelyek alakulnak ki, amelyek az ökológiai hálózatnak az elemeit is alkotják. A mély fekvésű területet nádasok szegélyezik, amelyek szintén a természeti értékeket gazdagítják.

gyepek: az itt folytatható tevékenységről 1996. évi LIII. törvény rendelkezik, ezek betartása kötelező.

Erdők, fás területek

A kisebb erdőfoltok, mezsgyék a biodiverzitás sokféleségének megtartása és az élőhelyek fennmaradása miatt értékes, egységes rendszerbe foglalva megőrzendők.



Helyi jelentőségű természeti emlékek javasolt felvenni a somogyhárság felé vezető út menti fasort.




Javasolt helyi jelentőségű természeti emlék - fasor

Tájképvédelmi Területek Övezete – kiemelten kezelendő

Ezeket a területek rendeltetésszerűen és a természetvédelmi céloknak megfelelően kell használni. A védelem célja a tájkarakter fenntartása és az ökológiai funkciók megőrzése. Ehhez a következő objektumok kelljenek: élő sövények, erdősávok, fasorok, táblaszegélyek/mezsgyék, erdőszélek, finom struktúrák.

Tájképvédelmi terület: a település ÉK-i részén lévő ökológiai folyosó és a halastó-rendszer. A történelmileg kialakult tájhasználat megőrzése, a tájra jellemző területhasználat és tájszerkezet fenntartása szükséges ezen az övezeten belül. A táj esztétikai értéke, hogy a dombokról élénk társulók lát kép magába foglalja a természeti értéket képviselő völgyeket, és a diverz tájat.



Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete – Országos Területrendezési Terv

Egyedi tájérték a szőlőhegy, mely kultúrtörténeti jelentőségű, a táj történeti használatát őrző mezőgazdasági érték. Esztétikai értéke, hogy a szőlőhegyről élénk társulók lát kép magába foglalja a természeti értéket képviselő völgyet, és a diverz tájat.

Egyedi tájértéknek javasolt: Az egyedi tájértékek a táj arculatát meghatározó elemek, melyek nélkül a térség egyhangú, történelem nélküli lenne. Megőrzésük a helyiek identitástudatának megerősödéséhez és a táj diverzitásához elengedhetetlen.


Javasolt egyedi tájérték kataszterbe felvenni és nyilvántartani: fészületek, gólyafészkek, pincék



4. LEHATÁROLÁS

4.1. Településképi szempontból eltérő karakterű területek lehatárolása

4.1.1. Falusias lakóterület




© Horváth Márton 2017 (marton@ulab.hu)

A község településszerkezetének kialakításában a dombos, völgyes, vízfolyásokkal tagolt táj meghatározó szerepet játszott.

Utca és térszerkezet

A falu É-D-i tengelyét jelentő Fő utca (Kossuth u.) cca 500 m-es szakasza sík terepen halad, majd kettős kanyarral folytatódik a község legmélyebb pontját keresztező Keleti-Gyöngyös patak egyik mellékága térségében.

Ezen a területen alakult ki a közel 2,0 ha-os park, mely gondozottságával, növényeivel a falu legértékesebb, leghangulatosabb helye. E mélyponttól északra folyamatosan emelkedő, cca 600 m hosszúságban halad a Kossuth utca, melynek utolsó 300 m-es szakaszának nyugati oldala csupán foghíjasan beépített.



Kossuth Lajos utca

A lineáris szerkezet két helyen bővült, nyugaton a Petőfi, keleten a Széchenyi utcával.

Bár a 66125 sz. úton jelentős az átmenő forgalom, mind a Fő utca, mind a mellékutca kiépítettsége lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.

Az utcák keresztmetszeti kialakítása:

- az ingatlanok előtt cca 1,0 m-es járda, mellette nyílt árok
- az utca tengelyében cca 4,5 – 5,0 m-es aszfalt burkolat
- a fenti kettő között füvesített terület, elszórtan fa telepítéssel; e sávban került elhelyezésre az elektromos légvezeték

A település központja a már említett park térségében alakult ki, a térfalak mentés épültek meg a közellátási intézmények és a műemléki védettségű református templom.

Telekstruktúra

A község történetileg kialakult telekstruktúrája a hagyományos szalagtelkes formát követi. Nagyságuk 2.500 m² - től 7.000 m²-ig terjed. A telkek mélysége változó, 130 m-től egészen a 300 m mélységűek is lehetnek, szélességük 5 - 20 m között változik.


Beépítési módok

Somogyviszlón a beépítési mód alaptípusa az északi telekhatárhoz illeszkedő hosszúházas, a Fő utca déli részén zömmel előkert nélküli, északi felén 5 -10 m között változó a domborzati adottságokat figyelembe vevő előkertes forma.


Jellemző utcaképi sajátosság, hogy az életmód változásával párhuzamosan jelentek meg a hajlított házaz, ill. az utcával párhuzamosan épített főépületek. Ez az egymás melletti változatos beépítési mód a fejlődés egy-egy stádiumát is jelenti.

Épületek


A lakás célját szolgáló főépület és az azt követő melléképület az oldalhatárhoz illeszkedik. Az épületszélesség 6,0 – 8,0 m, mely mind a lakó-, mind a melléképületre vonatkoztatható. A tömegformálásra a földszintes (néhány lépcsőfokkal megemelt padlószinttel), 35 - 45°-os nyeregretetős, ritkán csonka kontyos, utca felől oromfalas kialakítás a jellemző.




Kossuth Lajos utca



Kossuth Lajos utca



Széchenyi tér



Petőfi Sándor utca

Esetenként az utcavonallal párhuzamos tömegalakításkor az utcai homlokzat növelésével „tekintélyesebb” formákkal is találkozunk (füles ház).

Az utcai homlokzatokon a tagolatlan, meszelt, kétablakos megoldások mellett a XIX. sz. eleji eklektikus, oszlopos, timpanonos, osztó párkányos elemek is megjelentek, a tagozatokat is kihangsúlyozó, nem „harsogó” színezéssel.

Az oldalkertre nyíló homlokzatok egyik leggyakoribb eleme a „kódisállás” nyeregteretével. Az épülettömegben belül kialakított, a homlokzaton végigmenő tornác egyenes, vagy kis íves áthidalással, ugyancsak díszíti az oldalhomlokzatot.

Kedvezőtlennek ítélné a tetősík kisebb hajlásszögű folytatásával kialakított bejárati építmény, valamint az egyre gyakrabban előforduló utcai kétablakos homlokzat helyett a hármassosztású, külső műanyag redőnytökos kialakítás, a tagozatok csonkításával, megszüntetésével.

Az utcaképet befolyásoló tetőformákban széles a választék; nyereg, kontyolt, ill. sátoztetővel, tetőtér beépítéssel, utcai loggiával egyaránt találkozunk. Ugyanilyen színes a héjazat (hódfarkú és betoncserep, bádóg, stb.).



A melléképületek általában a főépület oldalán, azzal közel azonos szélességgel, ugyanakkor a funkcióból adódó nagyobb homlokzatmagassággal, téglafalazattal, gyakran boltíves kialakítással épültek.

Az utcaképet is befolyásoló homlokzatszínezések esetében a törtfehér, sárga, drapp színárnyalat a domináns, ill. a felújítások során az élénkebb (terrakotta, zöld) színek is teret hódítanak.

Somogyviszló épületeinek sorából mind nagyságrendjével, mind építészeti minőségével kiemelkedik

- a központot is hangsúlyozó református templom,
- a polgármesteri hivatal épületegyüttese, és
- a faluház.

Valamennyi épület helyi védelemre javasolt, ill. a református templom műemléki védelem alatt áll.





Egyéb, településképet formáló elemek

Akárcsak az épületek, úgy a kerítések is tükrözik az ingatlanokon élők igényeit, lehetőségeit. A településen megtalálhatók a falusias lakóterületekre jellemző kerítéstípusok, úgymint





- faoszlopos, deszka/léc kitöltő mezős, ill. dróthálós
- fémoszlopos, zárt deszkaburkolatos
- tömör téglafalas, fakapus, zárt
- téglakő, beton lábazatos, fém, ill. fa kitöltő mezős megoldások.

A kerítések magassága az 1,8 m-t nem haladja meg.


A településen a tányérantenna a jellemző megoldás, gyakran településképi szempontból kedvezőtlen – utcai homlokzaton való – elhelyezéssel.



A víztorony a falu északi részén létesült, az utcaképben nem jelent domináns elemet.


Kerítések:





Egyéb településképet formáló elemek, mikroarchitektúra:







Életképek



Petőfi utca



4.1.2. Egyéb terület


A falusias lakóterületen kívül egyéb beépítésre szánt terület nem alakult ki a településen.

A falusias lakóterület lehetővé teszi, hogy az ingatlanokon a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és egyéb intézményi funkció, mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági célú tevékenység megvalósulhasson.


A hatályos rendezési terv a település keleti végén jelöl ki közpark, valamint különleges sportterületet.

A település keleti részén, a belterület szomszédságában található a temető, mely gondozott, hosszú távon is megfelelő nagyságrenddel, temetőkápolnával rendelkezik.





4.1.3. Belterületi zöldfelületi rendszer



Somogyviszló belterületén a zöldfelületi rendszert a közlekedési- és a lakóterületi zöldfelületek, a temető, továbbá a foci-pálya és a templommal szemközti fás terület jelentik.

Széles, gyepes vízelvezető árokkal egy rendezett falu képét láthatjuk. A közterületi zöldfelületek, az árkok gondozottak. A buszforduló növényesített, a templom környezete a lehetőségekhez képest rendezett.

A falusias lakóövezetben az épületek telkén az öregedő népesség, elköltözések miatt nem jellemző a kertgazdálkodás. Értékesek a kertekben, ill. egyéb zöldfelületeken álló régi gyümölcsfajták fái, melyek nemcsak szépek, ízletes gyümölcsűek, hanem génbankként is szolgálhatnának. Veteményes, virágos kert még néhány telken előfordulnak, de sajnos egyre kevesebben vannak, akik tudják gondozni. Az idősödő település népessége a veteményest és a gyümölcsfákat is egyre kevésbé tudja ápolni, ezért a falunak érdemes lenne külön programot a gyümölcsös-veteményes kertek gondozására kialakítani.



Növényesítés szempontjából a falusias hangulatot a lágyszárú növénykiültetések, a muskátlis ablakok és a gyümölcsfák teremtik meg Somogyviszlóban.



Zöldfelületi intézmények

A település meglévő zöldterületei jó állapotúak, állagmegőrzésük szükséges. Ezeket a területeket a beépítésektől meg kell óvni.

A templom mellett található szép fás környezetben a játszótér és vele szemben a focipálya. A játszótérnek kialakított területen az egyszerű, fából készült játékok illenek a faluképéhez. Szükség esetén az ütőcsillapítót természetes alapanyagból fektessék le (mulcs, homok).




A temető rendezett, kerítéssel és sövénnel körbevett, faállományát lehetne bővíteni örökzöldekkel.



A templom környezetét szépen fásított zöldfelület. Érdemes kertészetileg szakszerűen ápolni a fákat, gondozni a körülötte lévő értékes faállományt. A település központi részének igen meghatározó arculati eleme a templom és környezete, ezért különös odafigyelést igényel annak rendezett, infrastruktúra elemektől mentes képének megtartása.



A buszforduló növényesített, hangulatos képe a falunak.



Egyéb zöldfelületi elemek

Somogyviszlóhoz tartozik egy kertes mezőgazdasági terület, mely már többnyire felhagyott szőlőkből áll. A szőlők akkor hordoznak arculati ill. táji értéket, ha azokat művelik, ellenkező esetben az elgyomosodott sorok, bomladozó épületek szomorú látványa marad csupán.

A zöldfelületi rendszer részét képező fasor a belterületi utcák mentén hiányoznak. Javasolt a település utcaképehez illő, szakági terv szerint pótolni. A pótlásra a tájra jellemző, őshonos fafajtákat ill. ezek kertészeti változatait kell használni.



© Horváth Marton 2017. (marton@rulab.hu)



5. AJÁNLÁSOK*(A településképi minőségi formálásra vonatkozó ajánlások)***5.1. Építészeti útmutató**

Somogyviszló településszerkezete ma is megfelelően szolgálja lakóinak szükségleteit, elégíti ki igényeit.

A falu közterülete a Fő utca, melynek keresztmetszeti kialakítása megfelelő, mind a gyalogos, mind a közút felületek lehetővé teszik a biztonságos közlekedést.

A falu kimagasló értéke a park.

A településen az utcakép sajátosságát jelenti, hogy a korábbi, szélesebb telkek esetenkénti megosztásával változatos szélességű telkek jöttek létre, ezáltal hol sűrűbb, hol ritkább beépítési módokkal találkozunk.

A mindenkorai fejlesztési igények, szükségletek eredményeként jöttek létre a domináns, oldalhatáron álló hosszúházas megoldások mellett a hajlított ház, az utcával párhuzamos ház és kétsoros beépítési módok is.




Összhatásában a településképi kellemes hangulatú, sajátos karakterű végeredményként értékelhető.

A 2. fejezetben ismertettük, hogy az épületek 35,4%-a 1946 előtt, 25,8%-a 1946 – 1960 között épült, azaz a felújítás, korszerűsítés mindenképpen aktuális.

Somogyviszlón e vonatkozásban az alábbi megoldásokkal találkozhatunk:

- az eredeti állapot megőrzése (a jobb állagú és nagyságrendű épületek), az épület tömegének, nyílásrendjének megtartása
- az utcai homlokzatok „egyszerűsítése”, a díszítések részbeni megszüntetése
- az épületek bővítése az utcai homlokzat megtartása mellett
- az utcai homlokzatokon a nyílásrend megváltoztatása (kéta-blakos változat helyett egyablakos)
- külsőtokes műanyag redőnyök felszerelése
- végső esetben az épület lebontása
- új épület építése

A felsorolt változatok mögött természetesen nem a „rossz szándék”, hanem a szükségszerűség, a rendelkezésre álló anyagi források játszanak döntő szerepet.











A XIX. sz. végén, XX. sz. elején a történeti stílusok formáinak átvételét az építőanyag adta lehetőség, a kőműves, ács, lakatos mesterek szaktudása, a díszítéseket elkészítő ipari, kézműves – előregyártott öntöttvas és faoszlopok, gipszdíszítések - háttér biztosította. A mesterek és formák vándorlása falvaink képét sokrétűvé alakította. Természetesen ekkor is a vagyoni helyzet alapvetően meghatározó volt, egy településen belül is vegyes összkép alakult ki.

A község történetileg kialakult hagyományos utcaképe, telekstruktúrája védelmében a meglévő épületek lehetőség szerint megtartandók. Szükségszerű bontás esetén az új épületeket a meglévő épületek helyére- a kialakult építési vonalhoz illeszkedve- kell elhelyezni. A meglévő épületeken végzett bármilyen építési munka esetén az örökségvédelmi munkarész iránymutatásai szerint kell eljárni.

Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bármilyen építési, felújítási munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők, illetve az eredeti állapotok helyreállítandók.

A településen élőknek a településképhez, annak arculatához való viszonya csak részben érzelmi, esztétikai kérdés. A lakással kapcsolatos mai elvárásaink, lakáskultúránk változása, új anyagok, szerkezetek, divatok, ill. nem utolsósorban a gazdasági háttér alapvetően határozzák meg és befolyásolják az „új településképet”.



5.2. Zöldfelület-gazdálkodási ajánlások

- Külterületet érintő fejlesztéseknél az új létesítmények telepítési helyét a „Tájak esztétikai minősítése MSZ 20372 szabvány” szerint kidolgozott tájpotenciál vizsgálat alapján lehet kijelölni, majd a megfelelő helyre épített műtárgyat a szabvány további útmutatásai alapján tájépítészeti megoldásokkal tájba illeszteni, végül a telket zöldfelület-rendezési terv alapján kialakítani. A táj- és természetvédelmi karakterben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság előírásai alapján lehet beavatkozni.
- Bármely zöldfelületi, vagy azzal szorosan összefüggő pl. gyalogos út, csapadék víz elvezető árok, vízgazdálkodási, közlekedés-fejlesztésnél a meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat figyelembe kell venni, rendszerszerű, komplex tervezés javasolt.
- A gazdálkodást össze kell hangolni a tájképvédelmi, ökológiai érdekekkel: biztosítani kell a természeti értékek megőrzését, a biológiai sokféleséget, az invazív fajok irtását, őshonos, tájra és termőhelyi adottságnak megfelelő fásszárú növényzet ültetését, a meglévő értékes fásszárú állomány jókarban tartását, különös tekintettel a régi gyümölcsfákra
- A település teljes közigazgatási területére vonatkozó „Favédelmi, fakivágási és fapótlási rendelet és zöldfelület-rendezési akcióterv” megalkotása.
- Egyedi tájérték kataszter elkészítése a teljes közigazgatási területre.

Ajánlások erdőterületekre

- Természetvédelmi és ökológiai cél a meglévő erdőterületek tájidegen fajainak visszaszorítása, őshonos növényzettel való fokozatos átalakítása.
- A mezőgazdasági területhasználattal érintkező területeken a pufferként funkcionáló szegélyzónák kialakítása.

Ajánlások mezőgazdasági területekre

Az erózióknak kitett földrészekeken extenzív művelés, mezsgyék létesítése javasolt. A növényesítéséhez őshonos, a táj adottságaihoz megfelelő növényeket kell alkalmazni.

Ajánlások vízparti sávokra

- Ezeken a területeken az ökológiai szempontok kerüljenek előtérbe az ökológiai hálózat folytonossága, a biodiverzitás megőrzése, a klímaadaptáció céljából.
- Cél a természetes növényzet megóvása, telepítése, az ökológiai folyosók szerepének további erősítése.
- Mémökből biológiai módszerek alkalmazása javasolt bármiféle beavatkozás esetén.

Ajánlások települési zöldfelületekre, utcafásításra

- Fásorok ültetése őshonos, tájra jellemző fajokkal, szakági tervek alapján.
- Utcafásítások telepítése ahol megfelelő hely áll rendelkezésre a légvezetékek, közművek figyelembevételével. Ügyelni kell a megfelelő fafaj kiválasztására és a telepítési távolságra.
- Utcafásításhoz ajánlott fajok: díszalma, köris, berkenye, juhar, hárs, vízközelben fűzfa, éger valamint ezek alakilag változatos fajtái, a színes lombú fajok tömeges alkalmazása az utcafásításban kerülendő.

Kertek

Az oldalhatáron álló házhoz tartozó hosszan elnyúló keskeny telken a ketrész az előkertre korlátozódik. A házak mögött található hosszan elnyúló gazdasági ketrész, melyet egyre kevesebben gondolnak.

A kertekben 1-1 gyümölcsfa, fenyőfa maradt még. Haszonkert nem jellemző, de javasoljuk a rendezett falusi kép megjelenéséhez tartozó veteményeskertek és virágos előkertek kialakítását.

A településszerkezet, az utcahálózat lehetővé teszi, hogy a telkek kifussanak a beépítésre nem szánt területhasználatokig. Így olvad a kert a mezőgazdasági tájba.

Az előkertek gondozott képet mutatnak, ha lágyszárúakkal ültetjük be. A kisméretű kerteket változatos kiültetéssel lehet feldobni, ebben segítenek a virágzó és a színes lombú cserjék, évelők. Az előkertek

és a kerítés előtti „utcakertek” a település arculata szempontjából különösen fontosak, hiszen az utcakép formálásában is szerepük van. A település utcáin jellemzően gyümölcsfákból álló növénycsoportokat látunk, sok ház előtt orgonabokrok ontják lila virágukból májusban a finom illatot. Ahol a légvezetékek miatt lehetőség van rá, ott egységes koncepció alapján utcafásítás javasolt. Ahol erre nincs mód, ott a telkek előtti zöldsávok kialakításában és fenntartásában a lakók is szerepet vállalhatnak. Ezekbe a sávokba maximum 1 méter magasságú cserje ültetése javasolt.



Általános ajánlások a zöldfelület-gazdálkodásra:






- természet közeli állapot megtartása a vízfolyások mentén
- külterjes állattartás-legeltetés a fás legelőn
- széles, zöldsávós utcák, fasorral
- egyszerű, fa környezetarchitektúra elemek
- falusi növények alkalmazása pl: Cosmosbipinnatus, Zinneassp, Tagetesssp., Dahlia, Rudbeckia
- színes cserjék alkalmazása
- honos fafajok ültetése
- honos fajokból ültetett sövény
- egyszerű, fa játékok


A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁBAN A KIALAKULT ÁLLAPOT „SOKSZÍNŰSÉGE” EGY TERMÉSZETES FOLYAMAT RÉSZÉNEK TEKINTHETŐ. EZÉRT IS FONTOS AZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS SZEREPE, MELYEK SORÁN AZ UTCAKÉPBE VALÓ ILLESZKEDÉST FONTOS SZEMPONTNAK TARTJUK.



6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA







Jó példák (zöldfelület-gazdálkodás):




Záró gondolatok:

Az építészeti útmutatóban, valamint a jó példák kiválasztásában a helyi adottságokra kívántunk támaszkodni, hiszen ez esetben értékelhető valójában az adott település fejlődésének egyes stádiumai. Az épített és természeti környezet alakulása, változása csak egy tényezője a folyamatnak, az épületek egykori állapotának megőrzése, karbantartás, a korszerűsítés, ill. új épületek építése a mindenkori polgárok feladata. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a település bemutatása során utaljunk a népességszám alakulására, a változás tendenciájára is. E mellett még számtalan más tényező (életkor, családstruktúra, jövedelem, külföldiek beköltözése, szakember ellátottság, stb.) is befolyással bír a települési környezetre.

A beépítési módokkal, épületekkel szembeni elvárások az életmóddal, a mindenkori divattal is változnak, ezért pl. nem ítéhető el az, ha az utcaképben a korra jellemző, új, a már kialakult formától eltérő épületek jelennek meg jó minőségű, rendezett formában. A jó példák kiválasztásában fenti szempontok mellett azonban elsődlegesen az illeszkedés elveit tekintettük meghatározónak. Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz:

- a) környezetéhez igazodik;
- b) a település építészeti karakterét megőrzi;
- c) a meglévő formakultúrát megtartja;
- d) léptékhelyes épülettömeget eredményez, továbbá
- e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.

A településfejlődés folyamatosságáról, állandó változásokról már szoltunk. A településképi rendelet azonban jellemzően statikus. Minden korban születtek jó, elfogadható és kevésbé sikeres alkotások, a kor települési környezetének kultúrájába illeszkedő / nem illeszkedő megoldások. Kétséges, hogy a településképi rendelet képes lesz-e csak kiváló minőségű, harmonikus településképet eredményezni. Úgy véljük, hogy erre leginkább a fejlesztőkkel, építkezőkkel és az önkormányzat vezetőivel, szakmai és társadalmi képviselőkkel állandó kapcsolatot teremtő települési főépítési – szakértőkkel (pl. főkertész) kiegészített – rendszer megfelelő kialakítása lehet a biztosíték.



© Horváth Márton 2017 (marton@rulab.hu)

ELŐTERJESZTÉS

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28-i ülésére

Tárgy: Somogyviszló Község Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szakmai programját.

Somogyviszló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2008.(IV.28.) határozatával jóváhagyta a Somogyviszló Falugondnoki Szolgálat (a továbbiakban: falugondnoki szolgálat) szakmai programját, melyet a jogszabályi változások miatt felülvizsgáltunk.

A falugondnoki szolgálat működéséhez szükséges szakmai program elkészítésének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza.

A jogszabály 2017. február 17-étől módosult, a szociális szolgáltató szakmai programjának tartalmaznia kell azt, hogy a fenntartó a jogszabályban meghatározott szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja.

A szakmai programban három szolgáltatási elemet tüntettünk fel, melyet a tervezett falugondnoki szolgálat nyújtani fog:

- o **szállítás** (javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg),
- o **megkeresés** (szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják),
- o **közösségi fejlesztés** (egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg).

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Somogyviszló, 2017. december 20.



HATÁROZATI JAVASLAT :

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (XII.....) KT. határozata

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Somogyviszló Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Somogyviszló Falugondnoki Szolgálat szakmai programját a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat

FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet alapján Somogyviszló település falugondnoki szolgáltatásának szakmai programját az alábbiak szerint határozza meg.

A szakmai program Somogyviszló község közigazgatási területén működő falugondnoki szolgáltatásra terjed ki.

I. RÉSZ

A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata

A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.

Ezen fő célok tekintetében a település a falugondnoki szolgálat létrehozásával, működtetésével és fenntartásával a következőket kívánja elérni:

- a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése;
- a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése;
- a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életminőség elérése;
- a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése;
- a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása;
- a települési funkciók bővítése;
- a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és civil szféra erősítése;
- helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése;
- az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása.

A falugondnoki szolgálat az önkormányzat saját rendelete, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdés, valamint a helyi szükségletek alapján

- közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint
- az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A településen életvitelszerűen élő lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

II. RÉSZ

A TELEPÜLÉSI, LAKOSSÁGI SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA

Somogyviszló Baranya megye déli részén a szigetvári kistérségében lévő 500 fő alatti település.

Közzolgáltatások

Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyviszló, Somogyhatvan települések közös önkormányzati hivatali kirendeltséget tartanak fenn, közösen, társulásban működtetik az óvodát, valamint a védőnői szolgálatot.

Az általános iskola : Somogyapáti Általános Iskola

A hétféligi valamint a hétközi orvosi ügyelet fenntartásához, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz és a pedagógiai szakszolgálathoz való hozzájutást Szigetváron biztosítják.

A háziorvosi szolgálat: Somogyapáti településen működik

Gyógyszertár: Somogyapáti és Szigetvár

Kórházi szakrendelésre szállítás: Szigetvárra és Pécsre

A postai szolgáltatás : mobil postai szolgáltatás van a településen.

A szociális étkeztetés: Szoceg Nonprofit Kft. biztosítja.

Ellátandó célcsoport

Községünkben az aktív korú lakosság 30 %-a munkanélküli. A jelenlegi körülmények között az önkormányzat jelenti a lakosság számára az egyetlen esélyt, ahonnan segítséget remélhetnek, azonban az önkormányzat képtelen tovább szélesíteni a szociális hálót. Iskolai végzettség tekintetében a település jellemzői: alacsony iskolai végzettségűek aránya magas.

III. RÉSZ

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA, MÓDJA, AZ ELLÁTOTTAK KÖRE ÉS VÁRHATÓ SZÁMA

A falugondnoki szolgáltatás

- a) szállítás,
 - b) megkeresés és
 - c) közösségi fejlesztés
- szolgáltatási elemet biztosít¹.

I. SZÁLLÍTÁS

Szállítás: javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közzolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.

1.1 A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

1.2

¹ a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (6) bekezdése

1.2.1 Közreműködés az étkeztetésben

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnok kiemelt, közvetlen alapfeladata:

- az igénybe vevők részére a napi étkeztetésben való közreműködés, mely történhet a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítással, illetve szükség szerint egyéb más módon.
- szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés, az erre vonatkozó jogszabály értelmében az étkeztetésre jogosult családok, gyermekek részére napi egyszeri meleg étel kiszállítása.

Az ellátottak köre:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik,
- d) szenvedélybetegségeik, vagy
- e) hajléktalanságuk miatt.

A feladatellátás dokumentálása:

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete alapján: tevékenységnapló

A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor sürgősségtelen újra elkészíteni, és az adott napi tevékenységnaplóhoz csatolni, hanem a „Szolgáltatást igénybe vevők neve.” oszlopban fel kell tüntetni: „lista alapján”, és értelemszerűen a szolgáltatást igénybe vevők számát is meg kell jeleníteni a tevékenységnapló vonatkozó oszlopában. Az étkeztetési szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön listát kell készíteni.

1.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnok segítséget nyújthat a házi segítségnyújtásban részesülő ellátott számára azon szükségletek kielégítésében, amelyeket a saját háztartásában nem tud megoldani (igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére)

A szociális segítő és a személyi gondozó szállítása, eljuttatása a szolgáltatást igénylőhöz.

A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető, nagyobb értékű fogyasztási cikkek, háztartási gépek stb. beszerzése. A falugondnok az igénybe vevő által jelzett beszerzést a mindenkor érvényes falu és tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozó pénzügyi szabályzat alapján hajtja végre.

Az ellátottak köre:

Fizikai, mentális és szociális állapotuk miatt rászoruló azon személyek, akik önmaguk ellátására, ill. szükséges létfenntartási cikkek beszerzésére más módon nem képesek.

A feladatellátás dokumentálása:

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete alapján: tevékenységnapló

A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor sürgősségtelen újra elkészíteni, és az adott napi tevékenységnaplóhoz csatolni, hanem a „Szolgáltatást igénybe vevők neve.” oszlopban fel kell tüntetni: „lista

alapján”, és értelemszerűen a szolgáltatást igénybe vevők számát is meg kell jeleníteni a tevékenységnapló vonatkozó oszlopában. Az étkeztetési szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőkről külön listát kell készíteni.

1.1.3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

a. Háziorvosi rendelésre szállítás

A falugondnoki szolgáltatás egyik kiemelten fontos feladata a szolgáltatást igénylő lakos orvosi ellátáshoz való hozzájuttatása, igény szerint a választott háziorvosi rendelésre, szükség esetén a település közigazgatási területén kívül is. Mivel a fertőző, vagy életveszélyben lévő betegek szállítása szakszerű ellátást igényel, ezért a falugondnok ezen személyek szállítását nem végezheti, a falugondnok kötelessége a szakszerű ellátás megszervezése (mentő, orvos hívása), és közreműködhet a betegszállítás megszervezésében is.

A falugondnok a feladatellátáshoz szükséges alapvető elsősegély nyújtási ismereteket a falugondnoki alapképzésen, illetve a továbbképzések során szerzi meg.

b. Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre szállítás

A ezen egészségügyi intézményekbe való szállítása előzetes időpont egyeztetés, orvosi beutaló alapján történik.

c. Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

A falugondnok a gyógyszerkiváltást, a gyógyászati segédeszközök beszerzését az ellátottak és a háziorvos igénye szerint végzi.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő lakos állapota lehetővé teszi, saját maga váltja ki a gyógyszereit, ellenkező esetben a falugondnok vásárolja meg, és hordja ki az ellátottak számára.

Az elszámolás a pénzügyi szabályzat szerint történik.

1.1.4. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása

a. Óvodába, iskolába szállítás

A települések infrastrukturális hiányosságaiból adódóan egyre nagyobb szükség van a falugondnoki szolgálat ezen szolgáltatására. A gyermekszületés fokozatos csökkenése az oktatási intézmények körzetesítését vonta maga után, ugyanakkor a tömegközlekedés hiányosságait is pótolva szükségessé vált az óvodás – és iskolás korú gyerekek oktatási intézménybe való szállítása.

b. Egyéb gyerekszállítás

A gyermekek szabadidős programra, iskolán kívüli rendezvényekre, kirándulásokra, sport tevékenységekre stb. való szállítása is a falugondnoki szolgáltatás egyik alapfeladata.

A falugondnoki gépjárműnek meg kell felelni a gyermekszállítás feltételeinek, rendelkeznie kell a szükséges tárgyi – személyi feltételekkel.

A közúti közlekedési szabályoknak megfelelően a gépjárművet a „gyermekszállítás” matricával lehet ellátni.

1.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnok fontos feladata „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény” értelmében, mint jelzőrendszeri tag minőségében a gyermekjóléti szolgálat igénybevételehez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.

A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben, a családjából kiemelt gyermek szakellátásba való beszállításában.

Igény esetén biztosítja a gyermekkel való kapcsolattartást, segíti a hozzátartozó szülőt a gyermek gondozási helyén való látogatásban.

1.2. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai

1.2.1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése

A falugondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása, nemcsak az alapfeladatok biztosításával, de a közvetlen, kiegészítő feladatokkal is. A feladat elvégzésében nagy szerepe van a falugondnoknak, aki központi szerepet tölt be a településen, ő az, aki a legjobban ismeri a település lakóit és szükségleteit, és tartalmas kapcsolat rendszerrel bír. Feladatainak egy része a gépjárművel történő, a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések; ellátottak szállítása külterületről; helyi egyesületek, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségeinek szállítása.

1.2.2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

A feladatellátás tartalma:

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek falugondnokok által történő elintézésével.

1.2.3. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

A feladatellátás tartalma:

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak, azonban a társadalmi, gazdasági változások szükségessé teszik az újonnan felmerült igények kielégítését.

Támogatott lakhatás esetében a szállításban való közreműködés (Szt. 75. § (3) bek. h) pont

1.3. Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

A falugondnok közreműködik azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek célja nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulóknak, igénybe vevők szükségleteinek kielégítése, hanem közvetetten élvezik annak hasznát.

1.3.1 Ételszállítás önkormányzati intézménybe (idősek nappali intézménye, az önkormányzat egyéb intézményei: óvoda, iskola, polgármesteri hivatal)

1.3.2. A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára

1.3.2 A falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása

II. MEGKERESÉS

Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájutás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt elérni nem tudják.

A falugondnok további feladata: a helyben vagy a közigazgatási területen működő szociális ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információk felkutatása, erről a lakosság tájékoztatása.

II.1 A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

II.1.1. Közreműködés az étkeztetésben

A falugondnok szállításon kívüli feladata a településen élő lakosokkal való beszélgetés során a további étkezési igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé, illetve a megszervezésében való közreműködés.

II.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A házi segítségnyújtás keretében a falugondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek a szociális segítő és a személyi gondozó által végezhető feladatok körén (háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtási, illetve gondozási feladatok)

A falugondnok napi szinten figyelemmel kíséri az idős, egészségi állapotukban korlátozott, főleg egyedül élő embereket. Szükség szerint jelzéssel él a megfelelő szakma képviselője felé (családsegítő családgondozó, házi-segítségnyújtó), amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban is már csak segítséggel képesek gondoskodni. A folyamatos, permanens ellátást, gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, ennek hiányában a fenntartó segítségével eljár az ellátott személy intézményi elhelyezésében.

II.1.3. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

A falugondnok a sokrétű munkájának köszönhetően napi szinten kapcsolatban van a település lakosaival, így lehetősége van figyelemmel kísérni az egyedül élőket, főként az idős embereket. Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás következik be, amit már ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek jelezni, azt a falugondnok teszi meg, és tájékoztatja a háziorvost.

Prevenációs céllal segíti a település lakosait egészségi állapotuk megőrzését azzal, hogy részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, és tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről.

II.1.4. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A feladatellátás tartalma, módja:

A falugondnok a helyi közösségi élet főszereplője, aki nemcsak szállítási, de szervezési, lebonyolító funkciót is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon. Ehhez felméri a lakosok szükségleteit, igényeit, összegez, továbbítja a fenntartó felé, majd a szükséges információkat eljuttatja a település lakói számára.

II.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

A feladatellátás tartalma:

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek falugondnokok által történő elintézésével.

Az 1997. évi XXXI. tv a „Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” alapján a falugondnok a mindennapi munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri és észleli a veszélyeztetett családok, egyének életkörülményeit. Észleli a veszélyhelyzeteket, a különböző szenvedélybetegségeket, függőségeket (alkohol, drog stb.), különös tekintettel a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Megfelelő információ esetén jelzési kötelezettségének eleget téve elősegíti a szükséges, prevenciós intézkedéseket (megelőzés, kríziskezelés).

III. KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS

Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

III. 1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai

III.1.1. Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

A falugondnok egyik fő feladata lehet a település közösségi életének fellendítése, fenntartása. Személyiségével hat a közösségre, a településen élők számára minta, példakép lehet, mely nagymértékben meghatározza a közös programok minőségét, gyakoriságát.

Minden korosztály számára hasznos, értékes, maradandó kulturális, sport és szabadidős programokat szervez, mint pl. színház, mozi, nyugdíjas találkozó, elszármazottak találkozója, más település programjain való részvétel stb.

III.2. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások

III.2.1. Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

A fenntartó által meghatározott közösségi programokról való tájékoztatás a lakosság részére, szórólapok kiosztása, ösztönzés a programokon való részvételre.

IV. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÁS, KAPCSOLATTARTÁS, IGÉNYBEVÉTEL, ELLÁTOTT- ÉS MUNKAJOGI KÉRDÉSEK

1. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A falugondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:

- hirdetményben a település hirdetőtábláin,
- szórólapokon, minden lakásba eljuttatva,
- helyi rendezvényeken: közmeghallgatás, falu fórum szervezése,

– személyesen, előszóban: a falugondnok - polgármester, illetve képviselőik, körjegyzőségi dolgozók útján.

A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltatásokkal, és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást munkaidejében a falugondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester illetve a közös önkormányzati hivatal erre felhatalmazott dolgozói adnak. A tájékoztatás alapja a működési engedélyt kiadó hatósághoz benyújtott szakmai program.

2. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

A kapcsolattartás lehetséges módjai az alábbiak.

Személyesen: a falugondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételkor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás elvégzésének elismerését igazoló tevékenységnapló az igénybe vevő részéről történő aláírásával történhet.

Telefonon: a falugondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil elérhetőséget, hogy az igénybe vevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.

Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak írásban is jelezhetik a szolgáltatás fenntartójának, és működtetőjének.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése

A szolgáltatással ellátott település lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módokat szerint értesül a lehetőségekről. A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a falugondnoknál, a családgondozónál, a polgármesternél személyesen vagy telefonon jelezhetik.

A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a falugondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 5 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.

Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, azt a fenntartóval kell egyeztetni.

Amennyiben a fenntartó a szolgáltatási igényt elutasítja, azt az igénylő felé írásban kell megtennie.

A falugondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.

A falugondnoki szolgáltatás jogszabályban meghatározott szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

4. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

Az ellátottak jogainak biztosítása a falugondnoki szolgálat működése során

A falugondnoki szolgáltatást igénybe vevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotának megfelelő, és a szolgáltatás által nyújtható teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani.

A falugondnok a szolgálat által biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos alapjogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez valamint a testi-lelki egészséghez való jogra.

A falugondnoki szolgáltatás adott időpontban történő igénybevételének indokoltságát a falugondnok ill. a fenntartó az igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja meg, függetlenül az igénybe vevő egyéb, az akut élethelyzetet nem feltétlenül befolyásoló körülményeitől (családi körülmények, jövedelmi helyzet stb.). A falugondnoki szolgálat az ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit köteles kielégíteni.

– Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.

– Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel, az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos információkra.

– Panasztételi eljárás: Panasszal a fenntartó felé írásban beadott kérelemmel lehet fordulni. A panaszt a fenntartó 15 munkanapon belül köteles elbírálni és írásban megválaszolni. Amennyiben a szolgáltatás igénylője a választ nem tartja kielégítőnek, az ellátottjogi képviselő útján érvényesítheti jogait. A területileg illetékes ellátottjogi képviselő elérhetőségét az önkormányzat hivatali épületében jól látható helyen, jól olvasható nyomtatásban kötelező kifüggeszteni.

A falugondnoki szolgáltatást végzők jogai

– A falugondnoki szolgáltatást végző munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára.

– A munkavállaló munkakörében – esetlegesen – történő felelősségre vonása csak a fentiekkel arányosítható.

– A falugondnok a munkavállalói jogainak érvényesítésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyve alapján jogosult

- A falugondnok a (Szt. 94/L. § (2) bek. f) és g) pont alapján közfeladatot ellátó személynek minősül, az ilyen fokozottabb veszéllyel járó munkakörökben foglalkoztatott személyeket szükséges magasabb szintű védelemben részesíteni az ellenük irányuló erőszakos cselekményekkel szemben.

A falugondnok helyettesítése

A szociális alapellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 19. § (5) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak folyamatosan nyújtania kell, vagyis nem szüneteltetheti az ellátást. Az alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást végző személynek a 3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező

személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén gondoskodik.

A 3. sz. melléklet alapján a tanyagondnok, falugondnok munkakör esetében: „nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető”

A költségvetési törvényben meghatározott támogatásra akkor jogosult a fenntartó, amennyiben a szolgáltatást a Szoc tv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

V. rész

EGYÉB – A SZOLGÁLTATÁS FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS – ELŐÍRÁSOK

Személyi feltételek

A falugondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki alapképzést. és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi (SZCSM Rendelet 39.§ (5))

A falugondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt venni, és a közalkalmazottak számára előírt kreditpontokat megszerezni.

A falugondnok számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz szükséges – közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra.

A falugondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai szabályokat betartani.

A falugondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban.

A falugondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen.

Tárgyi feltételek

A falugondnoki gépjárművet zárt helyen tárolni, a falugondnok köteles a falugondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani.

A falugondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szerviz igényt figyelemmel kísérni (km-óraállás).

A falugondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a falugondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon stb).

A falugondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására az alábbi dokumentumokat használja:

- gépjármű menetlevele
- tevékenységnapló

Záradék:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2017(XII.28) számú határozatával a falugondnoki szolgálat szakmai programját elfogadta.

Somogyviszló, 2017. december 28.




polgármester